

## 清障救援队东乡中队驻点建设改造项目工程量清单

| 序号                 | 改造项目名称    | 单位             | 工程<br>量 | 综合单<br>价<br>(元) | 合价<br>(元) | 备注                         |
|--------------------|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------|----------------------------|
| <b>一、大门改造</b>      |           |                |         |                 |           |                            |
| 1                  | 拆大门、侧墙、门柱 | m <sup>3</sup> | 2       | 0               | 0         | 含拆右侧柱、墙及<br>垃圾运输           |
| 2                  | 大门入口地面硬化  | m <sup>2</sup> | 12      | 0               | 0         | 20CM厚、C30砼                 |
| 3                  | 砖砌门柱      | m <sup>2</sup> | 8       | 0               | 0         | 砖砌外粉刷(1:2水泥砂浆)             |
| 4                  | 砖砌砖墙及盖板   | m <sup>2</sup> | 4.8     | 0               | 0         | 放置伸缩门电源及电机                 |
| 5                  | 遥控伸缩门     | m              | 8       | 0               | 0         | 制作轨道、电机材料                  |
| 6                  | 遥控伸缩门外接电源 | m              | 200     | 0               | 0         | 铺设2*6m <sup>2</sup> 铜线     |
| 小计:                |           |                |         |                 | 0         |                            |
| <b>二、综合楼改造</b>     |           |                |         |                 |           |                            |
| <b>1、屋面防水装修改造</b>  |           |                |         |                 |           |                            |
| 1                  | 修补裂缝      | m <sup>2</sup> | 64.16   | 0               | 0         | 凿槽、水泥砂浆防渗堵漏                |
| 2                  | 屋面找平      | m <sup>2</sup> | 195     | 0               | 0         | 二次水泥砂浆找平                   |
| 3                  | 防水层涂刷     | m <sup>2</sup> | 195     | 0               | 0         | SBS防水材料二遍                  |
| 4                  | 新建落水      | m              | 25      | 0               | 0         | Φ110PVC管                   |
| 5                  | 护栏制作      | m              | 58      | 0               | 0         | Φ50、304不锈钢栏杆               |
| 小计:                |           |                |         |                 | 0         |                            |
| <b>2、外墙防水、粉刷改造</b> |           |                |         |                 |           |                            |
| 1                  | 修补外墙      | m <sup>2</sup> | 80      | 0               | 0         | 搭设外架、铲、磨空鼓墙面、<br>粉刷1:3水泥砂浆 |
| 2                  | 外墙防渗处理    | m <sup>2</sup> | 360     | 0               | 0         | 刷两层防渗透材料                   |

|                      |                  |                |      |   |   |                 |
|----------------------|------------------|----------------|------|---|---|-----------------|
| 3                    | 刷外墙乳胶漆           | m <sup>2</sup> | 360  | 0 | 0 | 刮腻子两遍、乳胶漆两面一底   |
| 小计:                  |                  |                |      |   | 0 |                 |
| <b>3、内墙粉刷和门窗更换改造</b> |                  |                |      |   |   |                 |
| 1                    | 拆除墙体             | m <sup>3</sup> | 3    | 0 | 0 | 部位：厨房、卫生间、餐厅连接处 |
| 2                    | 开空调洞             | 个              | 11   | 0 | 0 |                 |
| 3                    | 内墙基层处理           | m <sup>2</sup> | 980  | 0 | 0 | 墙面打麻、抹水泥、除霉面    |
| 4                    | 垫层               | m <sup>3</sup> | 38   | 0 | 0 | C10砼            |
| 5                    | 一楼铺设地面砖（600*600） | m <sup>2</sup> | 140  | 0 | 0 | 含地砖材料等          |
| 6                    | 一楼地脚线            | m              | 145  | 0 | 0 | 含地砖材料等          |
| 7                    | 一楼、二楼顶面刮瓷        | m <sup>2</sup> | 280  | 0 | 0 | 搭设内架、包括刷漆、打磨    |
| 8                    | 一楼、二楼墙面刮二遍瓷      | m <sup>2</sup> | 980  | 0 | 0 | 搭设内架、包括刷漆、打磨    |
| 9                    | 一楼、二楼墙面两遍乳胶漆     | m <sup>2</sup> | 980  | 0 | 0 |                 |
| 10                   | 砖砌墙体1B           | m <sup>2</sup> | 3    | 0 | 0 |                 |
| 11                   | 更换铝合金窗           | m <sup>2</sup> | 52   | 0 | 0 | 含拆除旧窗、且需安装纱窗    |
| 12                   | 大理石窗台            | m              | 33   | 0 | 0 |                 |
| 13                   | 更换窗帘杆、座          | 套              | 13   | 0 | 0 |                 |
| 14                   | 更换窗帘             | m              | 45.5 | 0 | 0 | 含配套辅材           |
| 15                   | 更换房门（实木复合）       | 扇              | 23   | 0 | 0 | 含拆除旧门、且需安装纱门    |
| 16                   | 更换大厅双开门          | 扇              | 1    | 0 | 0 | 含拆除旧门           |
| 小计:                  |                  |                |      |   | 0 |                 |
| <b>4、卫生间改造</b>       |                  |                |      |   |   |                 |
| 1                    | 铲除卫生间地面及墙面       | m <sup>2</sup> | 48   | 0 | 0 | 拆吊顶、瓷砖、地砖等      |
| 2                    | 卫生间砖砌墙体1B        | m <sup>2</sup> | 22   | 0 | 0 |                 |
| 3                    | 卫生间防水            | m <sup>2</sup> | 60   | 0 | 0 | 用聚氨脂            |
| 4                    | 地漏               | 个              | 5    | 0 | 0 | 不锈钢             |

|                       |                          |                |     |   |   |             |
|-----------------------|--------------------------|----------------|-----|---|---|-------------|
| 5                     | 水泥砂浆粉刷                   | m <sup>2</sup> | 60  | 0 | 0 | 地面、墙面找平     |
| 6                     | 贴墙面瓷砖(300*600)           | m <sup>2</sup> | 60  | 0 | 0 | 含墙砖等材料      |
| 7                     | 蹲便器、水箱                   | 套              | 5   | 0 | 0 |             |
| 8                     | 吊顶                       | m <sup>2</sup> | 20  | 0 | 0 | 用集成板吊顶      |
| 9                     | 照明、供暖                    | 套              | 5   | 0 | 0 | 浴霸          |
| 10                    | 花洒                       | 套              | 5   | 0 | 0 |             |
| 11                    | 换气扇                      | 台              | 5   | 0 | 0 |             |
| 12                    | 铝合金门                     | 扇              | 5   | 0 | 0 |             |
| 13                    | 成品洗脸池                    | 套              | 5   | 0 | 0 |             |
| 14                    | 砖砌蹲台                     | m <sup>2</sup> | 60  | 0 | 0 |             |
| 15                    | 铺设地砖(300*300)            | m <sup>2</sup> | 60  | 0 | 0 | 含地砖等材料      |
| 小计:                   |                          |                |     |   | 0 |             |
| <b>5、给排水改造</b>        |                          |                |     |   |   |             |
| 1                     | 铺设φ25 PPR热熔管             | m              | 258 | 0 | 0 |             |
| 2                     | 铺设φ50 PVC排水管             | m              | 50  | 0 | 0 |             |
| 3                     | 安装φ25闸阀                  | 个              | 2   | 0 | 0 | 一楼二楼各1个     |
| 4                     | 安装水龙头                    | 个              | 8   | 0 | 0 | 厨房3个,卫生间各1个 |
| 5                     | 安装2m <sup>3</sup> 储水桶    | 只              | 2   | 0 | 0 |             |
| 小计:                   |                          |                |     |   | 0 |             |
| <b>6、电路(强弱电)、照明改造</b> |                          |                |     |   |   |             |
| 1                     | 铺设5*16m <sup>2</sup> 铜线  | m              | 400 | 0 | 0 | 含材料及配件      |
| 2                     | 铺设3*6m <sup>2</sup> 铜线   | m              | 200 | 0 | 0 | 含材料及配件      |
| 3                     | 铺设3*2.5m <sup>2</sup> 铜线 | m              | 800 | 0 | 0 | 含材料及配件      |
| 4                     | 铺设1.5m <sup>2</sup> 铜芯线  | m              | 600 | 0 | 0 | 含材料及配件      |
| 5                     | 安装100A空气开关               | 只              | 3   | 0 | 0 | 含材料及配件      |
| 6                     | 安装63A空气开关                | 只              | 6   | 0 | 0 | 含材料及配件      |
| 7                     | 安装25A空气开关                | 只              | 120 | 0 | 0 | 含材料及配件      |

|                 |          |   |      |   |   |         |
|-----------------|----------|---|------|---|---|---------|
| 8               | 安装双联开关   | 个 | 40   | 0 | 0 | 含材料及配件  |
| 9               | 安装5孔插座   | 个 | 40   | 0 | 0 | 含材料及配件  |
| 10              | 安装强电配电箱  | 只 | 2    | 0 | 0 | 300*400 |
| 11              | 安装弱电配电箱  | 只 | 3    | 0 | 0 | 300*400 |
| 12              | 安装明线线盒   | 只 | 80   | 0 | 0 | 含材料及配件  |
| 13              | 安装明线线槽   | m | 320  | 0 | 0 | 含材料及配件  |
| 14              | 安装LED吸顶灯 | 个 | 25   | 0 | 0 | 佛山照明    |
| 小计:             |          |   |      |   | 0 |         |
| <b>7、无线网络改造</b> |          |   |      |   |   |         |
| 1               | 路由器(80点) | 台 | 2    | 0 | 0 | 易捷千兆路由器 |
| 2               | POE核心交换机 | 台 | 1    | 0 | 0 | 华为千兆240 |
| 3               | TP无线面板   | 个 | 13   | 0 | 0 |         |
| 4               | 安普-5网线   | m | 1200 | 0 | 0 |         |
| 小计:             |          |   |      |   | 0 |         |
| 合计:             |          |   |      |   |   |         |